MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej 06-300 Przasnysz ul. J. Kilińskiego 2

……..

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji – Remont pomieszczeń roboty elektryczne

Adres inwestycji - 06-300 Przasnysz ul. J. Kilińskiego 2

Inwestor - **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Adres Inwestora - 06-300 Przasnysz ul. Kilińskiego 2

Data opracowania – Luty 2014

……..

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

……

Słownie

……

Wykonawca Inwestor

Remont pomieszczenia biblioteki –roboty elektryczne

Lp.	Podstawa	Opis	Jed.obm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR-W 5203-0108	Układanie przewodów YdYp 3x1,5 mm2	mb	100		
2	KNR-W 0111-0201	Układanie kanału instalacyjnego z PCV 90x60 mm	mb	2		
3	KNR-W 0307-0101	Montaż włącznika natynkowego 2 biegunowego	szt	5		
4	KNR-W 0501-0101	Montaż Opraw Oświetleniowych zawieszanych z kloszem	szt	10		
5	KNR-W 0304-0382	Montaż Puszek Natynkowych	szt	11		
6	KNR-W 1203-0100	Podłączenie pod zaciski pojedynczego przewodu o żyłach do 0,25 mm2	szt	100		
7	KNR 5-08 815-16	Podłączenie obwodów 1 faz. do zasilania	szt	1		
8	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	1		
9	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - za 1 pomiar	pomiar	1		