KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji	:	Remont pomieszczeń - roboty malarskie
Adres inwestycji	:	06-300 Przasnysz ul. Kilińskiego 2
Inwestor	:	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zofii Nałkowskiej
Adres inwestora	:	06-300 Przasnysz ul. Kilińskiego 2
Branża	:	Budowlana
Data opracowania	:	Czerwiec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont Pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu						
1	**Remont pomieszczenia - Pokój opracowania**					
1 d.1	**KNR-W 2-02 0923-01**	Osłony okien i drzwi folią polietylenowa 2,10*1,80+1,80*1,80+1,00*2,05=9,07	m²	9.07		
2 d.1	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią 7,50*4,90-(0,40*2,10+0,76*0,50)=35,53	m²	35.53		
3 d.1	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie ścian w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 107,55+35,53=143,08	m²	143.08		
4 d.1	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,90*2+7,50*2+0,76+2,10+1,30)*3,75=108,60 0,45*2,70*2=2,43 1,80*3*0,48=2,59 1,80*0,50=0,90 2,10*2*0,50=2,10 (108,60+2,43+5,59)-9,07=107,55	m²	107.55		
5 d.1	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (4,90*2+7,50*2+0,76+2,10+1,30)*3,75=108,60 0,45*2,70*2=2,43 1,80*3*0,48=2,59 1,80*0,50=0,90 2,10*2*0,50=2,10 (108,60+2,43+5,59)-9,07=107,55*80%=86,04	m²	86.04		
6 d.1	**KNNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pęknięć 107,55*20%=21,51	m²	21.51		
7 d.1	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 7,50*4,90-(0,40*2,10+0,76*0,50)=35,53*40%=21,32	m²	21.32		
8 d.1	**KNNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pęknięć 35,53*40%=14,21	m²	14.21		
9 d.1	**KNR-W 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi zespolonych	m²	9.07		
10 d.1	**KNNR-W 3 1014-03 analogia**	Mycie i odświeżenie po robotach malarskich listew instalacyjnych - korytek	m	28.45		
Razem dział Remont pomieszczenia - Pokój opracowania						
2	**Remont pomieszczenia - Wypożyczalnia**					
11 d.2	**KNR-W 2-02 0923-01**	Osłony okien i drzwi folią polietylenowa	m²	45.71		
12 d.2	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią 19,15*7,50=143,62	m²	143.62		
13 d.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie ścian w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m²	161.82		
14 d.2	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	161.82		
15 d.2	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [19,15+5,70+0,42*2+(0,55+0,85)*2+(0,47+0,49)*2*2+5,70]*2,95=112,17 (1,80+17,10+3,30)*3,15=69,92 (2,10*12+1,80*6)*0,50+(1,80*3*2)*0,48+(1,80*2*0,48)=24,90 minus ((1,80*1,75*2)+(3,30*1,80)+(2,10*1,80*2)+1,00*2,05+1,30*2,20+(1,18+1,58+0,58*2)*1,50=45,71 (112,71+69,92+24,90)-45,71=161,82*50%=80,91	m²	80.91		
16 d.2	**KNNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pęknięć 161,82*50%=80,91	m²	80.91		
17 d.2	**KNR-W 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m²	45.71		
Razem dział Remont pomieszczenia - Wypożyczalnia						
3	**Remont pomieszczenia - Czytelnia**					
18 d.3	**KNR-W 2-02 0923-01**	Osłony okien i drzwi folią polietylenowa	m²	29.39		
19 d.3	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią 11,05*7,55=83,43	m²	83.43		
20 d.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie ścian w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m²	108.10		
21 d.3	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	108.10		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.3	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (11,05+7,55+0,42*2+0,65+0,47+0,59+0,37+0,16+0,47+0,47+1,25+0,90+0,70+9,16+3,30+5,54)*2,75=119,52 (1,95*2+0,90)*0,30*3=4,32 (1,80*3)*0,45*5+1,80*0,42*2=13,66 minus (1,80*1,77)*5+3,30*1,77+(1,73*0,58)*2+1,60*1,73+1,30*2,20=29,39 119,52+4,32+13,66=137,50-29,39=108,11*50%=54,05	m²	54.05		
23 d.3	**KNNR 3 0605-04**	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pęknięć 108,11*50%=54,05	m²	54.05		
24 d.3	**KNR-W 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m²	29.39		
Razem dział Remont pomieszczenia - Czytelnia						
4	**Remont pomieszczeń łazienek - 2 łazienki**					
25 d.4	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią 2,10*1,95+2,10*1,45+1,35*1,45=9,09	m²	9.09		
26 d.4	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m²	33.18		
27 d.4	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	33.18		
28 d.4	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2,10+1,95)*1,25*2+(2,10+1,45)*1,10*2+(1,35+1,45)*1,10*2=24,09 2,10*1,95+2,10*1,45+1,35*1,45=9,09	m²	33.18		
29 d.4	**KNR-W 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich	m²	9.09		
Razem dział Remont pomieszczeń łazienek - 2 łazienki						
5	**Remont pomieszczenia - Sala szkoleniowa**					
30 d.5	**KNR-W 2-02 0923-01 anal.**	Osłony okien i drzwi folią polietylenowa (1,80*2,10)*2+1,00*2,05=9,61	m²	9.61		
31 d.5	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	26.30		
32 d.5	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie ścian i sufitów w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m²	92.63		
33 d.5	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	92.63		
34 d.5	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5,15+5,11)*2*3,70=75,94 5,15*5,11=26,30 minus 2,05+7,56=9,61 75,94+26,30=102,24-9,61=92,63	m²	92.63		
35 d.5	**KNR-W 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m²	9.61		
Razem dział Remont pomieszczenia - Sala szkoleniowa						
6	**Remont pomieszczenia - Gabinet Dyrektora**					
36 d.6	**KNR-W 2-02 0923-01 anal.**	Osłony okien i drzwi folią polietylenowa 2,10*1,80+0,90*2,10+2,05*1,00=7,72	m²	7.72		
37 d.6	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią 4,00*3,40=13,60	m²	13.60		
38 d.6	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie ścian i sufitów w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m²	62.92		
39 d.6	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	62.92		
40 d.6	**KNR 2-02 1505-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (4,00+3,60)*2*3,70=56,24 4,00*3,60=14,40 minus 1,80*2,10+0,90*2,10+2,05*1,00=7,72 56,24+14,40=70,64-7,72=62,92	m²	62.92		
41 d.6	**KNR-W 4-01 1215-04**	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m²	7.72		
Razem dział Remont pomieszczenia - Gabinet Dyrektora						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: