Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót malarskich

CZĘŚĆ I – MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem pomieszczeń biblioteki głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. – tj. czytelni, wypożyczalni, pokoju opracowania zbiorów, sali szkoleniowej, gabinetu dyrektora, dwóch pomieszczeń wc.

I.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy, Klasy, Kategorie, Opis:
45442100-8 Roboty malarskie
45442180-2 Powtórne malowanie

I.3. Stan istniejący
Przedmiotowe pomieszczenia biblioteki głównej MBP w Przasnyszu wymagają wykonania prac remontowych w celu poprawy warunków korzystania z księgozbioru oraz uczestnictwa w imprezach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez bibliotekę dla mieszkańców.

I.4. Kolejność realizacji robót
Realizacja robót winna być zgodna z technologią robót .
I.5. Materiały
Wszystkie materiały stosowane do wykonania prac remontowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących przepisach, mieć wymagane polskimi przepisami atesty I certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane I transportowane w sposób wskazany przez producenta oraz zgodnie z przepisami warunkami normowymi.

I.6. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

I.7. Wykonanie robót
Miejsce: Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.
-osłony okien i drzwi folią polietylenową,
- zabezpieczenie podłóg folią,
- zmycie ścian w pomieszczeniach,
- Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym – powierzchnie pionowe,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem,
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pęknięć,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – sufity,
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni pęknięć,
- mycie po robotach malarskich okien i drzwi zespolonych,
- mycie i odświeżenie po robotach malarskich listew instalacyjnych – korytek.
I.8. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Załączone przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

CZĘŚĆ II – MODERNIZACJA OŚWIETLENIA CZYTELNI

II.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją oświetlenia w czytelni biblioteki głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. Modernizacja będzie polegała na montażu dodatkowych punktów oświetleniowych nad stanowiskami dla czytelników (10 punktów).
II.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy, Klasy, Kategorie, Opis:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
II.3. Stan istniejący
Czytelnia biblioteki głównej MBP w Przasnyszu wymaga wykonania prac remontowych związanych z modernizacją oświetlenia w celu poprawy warunków korzystania z księgozbioru oraz uczestnictwa w imprezach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez bibliotekę dla mieszkańców. W czytelni biblioteki głównej znajduje się podwieszany sufit.

II.4. Kolejność realizacji robót
Realizacja robót winna być zgodna z technologią robót.
II.5. Materiały
Wszystkie materiały stosowane do wykonania prac remontowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących przepisach, mieć wymagane polskimi przepisami atesty I certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane I transportowane w sposób wskazany przez producenta oraz zgodnie z przepisami warunkami normowymi.

II.6. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

II.7. Wykonanie robót
Miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.
- układanie przewodów YdYp 3x1,m^2
- układanie kanału instalacyjnego z PCV 90x60mm
- montaż włączników natynkowych 2 biegunowych,
- montaż opraw oświetleniowych zawieszanych z kloszem,
- montaż puszek natynkowych
- podłączenie pod zaciski pojedynczego przewodu o żyłach do 0,25mm^2
- podłączenie obwodów 1 faz. Do zasilania,
- sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

II.8. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Załączone przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy

CZĘŚĆ III – DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA

Specyfikacja techniczna wyposażenia

III.1. Ogólne wymagania techniczne dla elementów wyposażenia:

a) Meble i inne elementy wyposażenia będące przedmiotem dostawy powinny odpowiadać normom i specyfikacjom technicznym oraz spełniać wymogi jakościowe. Muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudnozapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania, przepisy dotyczące zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi dla elementów wyposażenia pomieszczeń gastronomicznych, toalet, szatni, garderób, bibliotek itp., wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych, meble biurowe i gabinetowe powinny odpowiadać przepisom BHP, określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 , poz. 973).

b) Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty osobiście zobaczył pomieszczenia i zweryfikował wymiary poszczególnych mebli, tak aby uniknąć niejasności, które mogłyby wykluczyć jego udział w przetargu.

c) Formularz ofertowy oraz wykaz wyposażenia muszą być wypełnione zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorach stanowiących część II i załączniki nr 7 do SIWZ

d) Całe wyposażenie musi być nowe i nie nosić śladów użytkowania.

e) Ze względu na charakter obiektu i dbałość o jakość architektury wszystkie zmiany elementów wyposażenia wymagają bezwzględnej akceptacji Zamawiającego. Dopuszcza się wykonanie elementów zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

f) Wymagana jest wysoka jakość wykonania.

g) Jeżeli gdziekolwiek w treści opracowania pojawiły się znaki towarowe, patenty, zdjęcia, rysunki lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych, o walorach nie gorszych.

h) Podane wymiary regałów bibliotecznych są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 5% dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk. Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu.

i) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mebli i pozostałego wyposażenia mają posłużyć Wykonawcy w ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie wybranego koloru mebli w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

j) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane meble,

k) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli i wyposażenia w formie telefonicznej lub faksem - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu. Meble muszą być wniesione do pomieszczenia w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy.

Meble muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację.

l) Dostarczone i zamontowane meble zostaną sprawdzone przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faktu wystąpienia wady. Zgłoszenie zostanie przesłane do wykonawcy pisemnie, faksem lub e-mailem. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

m) W dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty itp.

III.2. Wymagania ogólne dotyczące dostawa wraz z montażem mebli

a) Regały biblioteczne, lady, stoły, kontenery wykonać z płyty meblowej obustronnie melaminowanej, zgodnie z polskimi normami. Materiały użyte w produkcji mebli winny posiadać certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża). Blaty robocze stanowisk pracowniczych winny być pokryte powłoką zapewniającą wytrzymałość powierzchni na ścieranie potwierdzoną badaniem niezależnego od Wykonawcy lub producenta mebli ośrodka certyfikacyjnego. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne klejone na gorąco maszynowo wraz w załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe wyroby dla wszystkich mebli, dopuszczające wyroby do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej. Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać certyfikaty jakości i higieny.

b) Kolor i rysunek okleiny sztucznej wąskich płaszczyzn powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi szerokich płaszczyzn płyty. Nie dopuszcza się widocznych różnic w odcieniach wąskich i szerokich płaszczyzn.

c) Nie dopuszcza się jakichkolwiek widocznych wad krawędzi elementów płytowych pod postacią nierówności i ubytków materiału.

d) Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 120mm (do uzgodnienia).

e) Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 5% pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli.

f) We wszystkich systemach mebli - regałów należy zastosować wysokiej jakości elementy uzupełniające tj. prowadnice, zamki, uchwyty i inne akcesoria renomowanych firm europejskich.

g) Widoczne elementy okuć winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Okucia muszą spełniać wymagania określone w normami i atestami.

h) Podczas montażu mebli Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,

i) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono meble.

j) Dopuszcza się stosowanie elementów zamiennych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. Rozwiązania takie jednak nie mogą być gorsze od zaprojektowanych i powinny współgrać harmonijnie z zaprojektowaną architekturą obiektu. Rozwiązania takie będą musiały być zaakceptowane przez Zamawiającego.