Zestawienie powierzchni użytkowej PARTER

lp.	pomieszczenie	posadzka	m2
0.1	klatka schodowa	płytki gresowe	14,2
0.2	magazynek	płytki gresowe	1,32
0.3	sala biblioteczna	płytki gresowe	150,43
0.4	gabinet dyrektora	płytki gresowe	14,16
0.5	gab. Gł. Księgowego	płytki gresowe	18,9
0.6	komunikacja wew.	płytki gresowe	11,91
0.7	wc damskie	płytki gresowe	7,4
0.8	wc męskie	płytki gresowe	4,31
0.9	pom. Porządkowe	płytki gresowe	3,27
0.10	pok. Oprawiania zbiorów	płytki gresowe	11,69
0.11	węzeł cieplny	płytki gresowe	4,61
0.12	mag. Prasy i książki	płytki gresowe	18,68
0.13	pom. Socjalne	płytki gresowe	7,55
0.14	wc niepełnosprawnych	płytki gresowe	5,69
Razem			**274,12**

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

wycieraczka wpuszczana 100x50cm

nawięcanie z istniejącym chodnikiem

projektowany ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej gr 8cm (szary)

- sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm z przeznaczeniem na ruszcie aluminiowym, wysokość zgodnie z oznaczeniem na rysunku

- sufit podwieszany z płytk GK (woda) na ruszcie stalowym, ocynkowanym, wysokość montażu zgodnie z oznaczeniami na rysunku

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
UL. KILLIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KINA DLA POTRZEB MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 W PRZASNYSZU USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 1732/2"

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU
- sufity podwieszane

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 12

Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	Data: 07.2015
Sprawdził: mgr inż. arch. BARBARA KAŹMIERCZAK-PIKOŃ UPR. BUD 114/02	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	
stadium: PW	nr rys.: A-23	Skala: 1:100	Rew.: 0