

Propozycja oświetlenia:

A.1	LED 1
B.1	LED 1
C.1	LED 1
D.1	LED 1
D.2	LED 2
E.1	LED 1
E.2	LED 2
EW1	IP65 CNBOP
EW2	IP65 CNBOP
EW3	IP65 CNBOP
EW4	IP65 CNBOP
Z1	IP65, zewnętrzna

Legenda:

- gniazdo wtykowe podwójne szczelne p/t
- gniazdo wtykowe podwójne p/t
- łącznik świecznikowy p/t
- łącznik świecznikowy p/t szczelny
- łącznik jednobiegunowy p/t
- łącznik jednobiegunowy p/t szczelny
- przycisk p/t, współpracujący z przekaźnikiem do klatek schodowych
- przycisk p.poż
- lokalna tablica zasilająca

Zestawenie powierzchni użytkowej PARTER

lp.	pomieszczenie	posadzka	m2
0.1	klatka schodowa	płytki gresowe	14,2
0.2	magazynek	płytki gresowe	1,32
0.3	sala biblioteczna	płytki gresowe	150,43
0.4	gabinet dyrektora	płytki gresowe	14,16
0.5	gab. Gł. Księgowego	płytki gresowe	18,9
0.6	komunikacja wew.	płytki gresowe	11,91
0.7	wc damskie	płytki gresowe	7,4
0.8	wc męskie	płytki gresowe	4,31
0.9	pom. Porządkowe	płytki gresowe	3,27
0.10	pok. Oprawiania zbiorów	płytki gresowe	11,69
0.11	węzeł cieplny	płytki gresowe	4,61
0.12	mag. Prasy i książki	płytki gresowe	18,68
0.13	pom. Socjalne	płytki gresowe	7,55
0.14	wc niepełnosprawnych	płytki gresowe	5,69
Razem			**274,12**

Uwagi:

- do opraw oświetlenia awaryjnego EW4 doprowadzone zostaną przewody YDYżo 4x1,5
- całość intsalcji prowadzona będzie pod tynkiem i w przestrzeni sufitu podwieszanego na konstrukcjach kablowych
- gniazda ogólne instalowane na wysokości 0,3m od poziomu podłogi, w pomieszczeniach socjalnych na wysokości +1,2m od podłogi
- łączniki do świateł w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych instalowane będą na wysokości 0,8m od poziomu podłogi
- kable zasilające tablice rozdzielcze prowadzone będą po konstrukcjach kablowych, na trasie pod tynkiem w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających płomieni
- dla wszystkich stref wydzielonych pożarowo przejścia przewodów umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostaną masą p.poż,
- wentylatory łazienkowe załączane z obwodów oświetleniowych
- gniazda oznaczone jako TV montować obok odbiorników zgodnie z założeniami branży niskoprądowej
- do gniazd biurek oddalonych od ściany przewody prowadzić w rurach osłonowych w posadzce

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
UL. KILLIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KINA DLA POTRZEB MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 W PRZASNYSZU USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 1732/2"

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU.
Instalacje elektryczne

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 12

Projektował:	Specjalność:	Podpis:	Data:
mgr Inż. Tomasz Glinlecki	Elektryczna SLK/5096/PWOE/14		07.2015
Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko	Specjalność: Elektryczna SLK/5094/POOE/13	Podpis:	

stadium	nr rys.	Skala:	Rew.:
PW	E-05	1:100	0