Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		1. Roboty wykończeniowe CPV 45400000-1		
		1.1. Wykończenie ścian CPV 45430000-0		
		1.1.1. S01 - Tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa, gruntowana i malowana farbą akrylową kolor biały CPV 45410000-4, 45442100-8		
1	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie dwukrotne powierzchni ścian wraz z oczyszczeniem z kurzu		
		0.1 / 02 klatka schodowa 3,0*(17,88+5,81)-(0,9*2,05+1,6*2,32)+0,3*(1,6+2,32*2)	m2	67,385
		1.1 klatka schodowa 2,82*18,32-(1,2*2,05+0,8*1,74)+0,3*(0,8+1,74*2)	m2	49,094
		2.1 klatka schodowa 2,53*14,63-(1,1*2,05+0,8*1,74)+0,3*(0,8+1,74*2)	m2	34,651
		04 pokój dyrekcji 2,99*15,46-(1,1*2,05+1,5*1,5)+0,36*(1,5*3)	m2	43,34
		05 pom. biurowe 2,87*(0,97+10,86+6,38)+2,53*3,24+2,48*(1,15+0,6)+0,20*(2,96+6,02)+0,41*(2,45+1,90)+0,34*2,46-(1,0*2,05+1,5*1,5+1,5*0,85*2)+0,36*(1,5*3+1,5*2+0,85*2*2)	m2	66,29
		0.10 pom. biurowe 3,0*14,84+0,25*7,17+0,36*(1,2*3)-(1,0*2,05+1,2*1,2)	m2	44,119
		0.12 magazyn 3,0*24,28+0,86*1,34*2+0,25*10,65-(1,0*2,05)	m2	75,757
		0.6 korytarz 3,70*4,56+3,43*0,58*2+3,15*(10,82+6,43)-(1,0*2,05*3+0,9*2,05+1,1*2,05+1,09*2,0*2+1,5*0,85*2)+0,36*(1,5*2+0,85*2*2)	m2	60,332
		0.3 biblioteka 3,0*(14,64+2,39+4,47+3,76)*(1,45+0,53)+0,48*(6,13+11,11+4,71*3+11,13+3,76)+0,99*(11,11+11,13)+0,36*6,13+0,61*11,13*2+1,74*2,39+0,48*(5,36+5,34)+0,53*2,37+0,20*4,71- (1,1*2,05+1,5*1,5+1,45*2,52+2,52*2,37)+0,34*(1,0+2,05*2)+0,36*1,5*3	m2	210,768
		1.2 wypożyczalnia piętro 2,81*19,67-(1,0*2,0*2+0,8*1,8*2+1,5*1,8)+0,29*(1,8*2*3+0,8*2+1,5)	m2	49,724
		panele akustyczne -2,7*4,80	m2	-12,96
		1.3 wypożyczalnia piętro 2,81*15,20-(1,2*2,1+1,2*2,05+0,8*1,8)+0,34*(1,2+2,05*2)+0,29*(0,8+1,8*2)+0,45*(1,2+2,1*2)	m2	41,8
		11,37+7,98+24,05+3,0*1,08*2-(1,2*2,1+0,9*2,05)	m2	45,515
		1,87*(24,84+20,62)-(0,42*0,66*6)+0,92*2*6+1,35*0,62*6	m2	99,409
		1.6 (1,87+3,0)*2,84+3,83*2+-0,9*2,05	m2	19,646
		2.3 sala warsztatowa 2,53*32,28-(1,1*2,05+0,8*1,47*3+1,5*0,85)+0,29*(0,8*3+1,74*2*3+1,50+0,85*2+1,0+2,05*2)	m2	80,741
		lacobel -0,5*2,89	m2	-1,445
		panele akustyczne -2,40*4,80	m2	-11,52
		0.7 toaleta 2,8*(4,31+1,07+1,06)+1,75*2,35+0,7*(1,78+3,31+3,30)-(0,9*2,05*2+1,0*2,05+1,5*0,85)+0,38*(1,5+0,85*2)	m2	22,219
		0.8 toaleta 0,89*(4,51+5,54)+2,99*1,57-(0,9*2,0*2+1,0*2,05)	m2	7,989
		0.9 toaleta (0,89+2,99)*3,66-0,9*2,05	m2	12,356
		0.14 toaleta 0,89*7,52+2,99*3,12	m2	16,022
		1.4 toaleta 0,9*(4,43+4,46)+3,0*1,25-0,9*2,1	m2	9,861
		1.5 toaleta 0,9*(3,82+3,22)+3,0*(3,78+0,9)-(0,9*2,1)	m2	18,486
		2.2 toaleta 0,42*7,43+2,52*1,85-1,1*2,10	m2	5,473
		0.13 aneks kuchenny 2,99*11,08-1,1*2,05	m2	30,874
		płytki -1,5*(0,6*2+3,12)	m2	-6,48
		razem	m2	1079,446
2	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie		
		1079,446	m2	1079,446
3	KNR BC-01 0304/10	Zamocowanie narożników ochronnych przy wykonywaniu tynków dwuwarstwowych wewnętrznych gipsowych na ścianach		
		0.1 / 02 klatka schodowa 3,0*7+(0,9+2*2,05+1,6+2*2,32)	m	32,24
		1.1 klatka schodowa 2,82*4+(1,2+2*2,05+0,8+2*1,74)	m	20,86
		2.1 klatka schodowa 2,53*4+(1,1+2*2,05+0,8+2*1,74)	m	19,6

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		04 pokój dyrekcji 2,99*6+(1,1+2*2,05+1,5*3)	m	27,64
		05 pom. biurowe 2,87*8+2,53*3+2,48*3+5,80+2,96+2,44+2,53+2,46*2+2,41+(1,0+2*2,05+1,5*3+1,5*2+2*0,85*2)	m	75,05
		0.10 pom. biurowe 3,0*5+6,92+(1,0+2*2,05+1,2*3)	m	30,62
		0.12 magazyn 3,0*14+0,86*2+10,45+2,38+3,19+1,79+2,38*2+1,06+(1,0+2*2,05)	m	72,45
		0.6 korytarz 3,70*4+3,15*10+(1,0*3+2*2,05*3+0,9+2*2,05+1,1+2*2,05+1,09*2+2*2,0*2+1,5*2+2*0,85*2)	m	88,38
		0.3 biblioteka 3,0*(3+1)+0,48*(3)+2,39*4+5,34*2+5,36*2+4,71*3+(1,1+2*2,05+1,5*3+1,45+2*2,52+2,52*2+2,37)	m	82,13
		1.2 wypożyczalnia piętro 2,81*4+(1,0*2+2*2,0*2+0,8*2+2*1,8*2+1,5+2*0,83)	m	33,2
		1.3 wypożyczalnia piętro 2,81*4+(1,2+2*2,1+1,2+2*2,05+0,8+2*1,8)	m	26,34
		(1,2+2*2,1+0,9+2*2,05)	m	10,4
		1,87*6+3,0*4+(1,59*2*6+0,66*6)	m	46,26
		1.6 (1,87*2+3,0*2)+0,9+2*2,05	m	14,74
		2.3 sala warsztatowa 2,53*8+(1,1+2*2,05+0,8*3+2*1,47*3+1,5+2*0,85)	m	39,86
		0.7 toaleta 2,8*8+1,75*1+0,7*4+(1,5+2*0,85)	m	30,15
		0.8 toaleta 0,89*8+2,99*2	m	13,1
		0.9 toaleta 0,89*1+2,99*2	m	6,87
		0.14 toaleta 0,89*4+2,99*2	m	9,54
		1.4 toaleta 0,9*6+3,0*2	m	11,4
		1.5 toaleta 0,9*5+3,0*5	m	19,5
		2.2 toaleta 0,42*4+2,52*2	m	6,72
		0.13 aneks kuchenny 1,49*2+2,99*2	m	8,96
		razem	m	726,01
4	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		1079,446	m2	1079,446
5	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		1079,446	m2	1079,446
6	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		1079,446	m2	1079,446
7	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
		1079,446	m2	1079,446
8	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor biały		
		1079,446	m2	1079,446
9	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor biały		
		1079,446	m2	1079,446
		1.1.2. S02 - Tynk cemenyowo-wapienny, gładź gipsowa, gruntowana i malowana farbą akrylową kolor ciemny antracyt CPV 45410000-4, 45442100-8		
10	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie dwukrotne powierzchni ścian wraz z oczyszczeniem z kurzu		
		0.3 biblioteka (0,48+0,99)*3,64+(0,48+0,20)*4,71+3,0*8,35-(1,0*2,05*2)	m2	29,504
11	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie		
		29,504	m2	29,504
12	KNR BC-01 0304/10	Zamocowanie narożników ochronnych przy wykonywaniu tynków dwuwarstwowych wewnętrznych gipsowych na ścianach		
		0.3 biblioteka (0,48+0,99)*1+4,71+3,0*2+(1,0*2+2*2,05*2)	m	22,38
13	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		29,504	m2	29,504
14	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		29,504	m2	29,504
15	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		29,504	m2	29,504
16	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
		29,504	m2	29,504
17	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor ciemny antracyt		
		29,504	m2	29,504
18	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor ciemny antracyt		
		29,504	m2	29,504
		1.1.3. S03 - Tapeta magnetyczna, z wbudowaną warstwa metaliczną malowana na kolor sciany		
		CPV 45432220-2		
19	KNR-W 2-02 1520/02	Tapetowanie ścian tapetą magnetyczną z wbudowaną warstwą metaliczną wraz z wykończeniem farbą tablicową		
		0.3 biblioteka 2,50*3,32	m2	8,3
		1.1.4. S04 - Panele z płyt MDF oklejone fornirem naturalnym		
		CPV 45432200-6		
20	KNR-W 2-02 1036/01	Ruszt drewniany na ściankach dla boazerii z listew drewnianych, płycin i paneli		
		0.3 biblioteka 2,37*0,44+2,50*6,33-(1,0*2,0*2)+1,53*(14,94+11,13)-(1,2*1,2*3+1,9*1,3*2)+2,62*6,30-2,0*(1,03*2+0,73+1,77)	m2	50,881
		0,3*(1,6+0,31+9,03+1,28+2,28+0,92+1,08+4,39+1,44)+0,71*(1,82*2*2+1,27*2*2)+0,72*(1,12*2*3+1,19*2*3)	m2	25,454
		1.3 wypożyczalnia piętro 3,0*6,56-(1,0*2,05*2)	m2	15,58
		razem	m2	91,915
21	KNR-W 2-02 1036/03	Boazerie płycinowe - panele z płyt MDF oklejonych fornirem naturalnym		
		91,915	m2	91,915
		1.1.5. S05 - Panele akustyczne naścienne		
		CPV 45432200-6		
22	KNR 0-14 2011/01	Obudowa ścian panelami akustycznymi naściennymi za pomocą szyn montażowych		
		1.2 wypożyczalnia piętro 2,7*4,80	m2	12,96
		2.3 sala warsztatowa 2,40*4,80	m2	11,52
		razem	m2	24,48
		1.1.6. S06 - Lacobel		
		CPV 45432200-6		
23	KNR 2-02 0829/10	Okładzina ścienna z płyt Lacobel		
		2.3 sala warsztatowa 0,5*2,89	m2	1,445
		1.1.7. P01 - Płytki gresowe		
		CPV 45431000-7		
24	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		0.7 toaleta 1,24*2,35+2,10*(1,78+3,31+3,30)	m2	20,533
		lustro -0,36*1,40	m2	-0,504
		0.8 toaleta 2,10*(4,51+5,54)-(0,9*2,1+1,0*2,1)	m2	17,115
		0.9 toaleta 2,10*3,66	m2	7,686
		0.14 toaleta 2,10*7,52-1,1*2,10	m2	13,482
		1.4 toaleta 2,10*(4,43+4,46)-(0,9*2,01*2+1,0*2,1)	m2	12,951
		1.5 toaleta 2,10*(3,82+3,22)-(0,9*2,1+1,0*2,10)	m2	10,794
		2.2 toaleta 2,10*7,43	m2	15,603
		0.13 aneks kuchenny 1,50*(0,6*2+3,12)	m2	6,48

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		razem	m2	104,14
25	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami gresowymi rektyfikowanymi na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną		
		104,14	m2	104,14
		1.1.8. B01/B02 - Listwy przypodłogowe CPV 45430000-0		
26	KNR 2-02 1111/06	Listwy przypodłogowe MDF lakierowana 1x6cm - kolor biały - B01		
		0.1 / 02 klatka schodowa 17,88+5,81-(0,9+1,6)+0,18*9*2	m	24,43
		1.1 klatka schodowa 18,32-(1,2)+0,17*5+0,18*13	m	20,31
		2.1 klatka schodowa 14,63-(1,1)	m	13,53
		04 pokój dyrekcji 15,46-(1,1)	m	14,36
		05 pom. biurowe 21,97-1,1	m	20,87
		0.10 pom. biurowe 13,84-1,0	m	12,84
		0.12 magazyn 23,38-1,0	m	22,38
		0.6 korytarz 4,56+0,58*2+10,82+6,43-(1,0*3+0,9+1,1+1,09*2)+0,18*3*2	m	16,87
		0.3 biblioteka 17,51+11,10+18,21-(1,1*2)+0,48*4	m	46,54
		1.2 wypożyczalnia piętro 19,67-1,0*2	m	17,67
		1.3 wypożyczalnia piętro 15,20+62,90-(1,2*3+0,9)	m	73,6
		1.6 8,02-0,9	m	7,12
		2.3 sala warsztatowa 32,28-1,1*2	m	30,08
		razem	m	320,6
27	KNR 2-02 1111/06	Listwy przypodłogowe MDF lakierowana 1x6cm - kolor ciemny antracyt - B02		
		0.3 biblioteka 11,99-1,0*2	m	9,99
		1.2. Posadzki CPV 45430000-0		
		1.2.1. F01 - Wykładzina heterogeniczna akustyczna CPV 45432111-5		
28	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina heterogeniczna akustyczna o podwyższonych parametrach wygłuszajacych		
		0.3 biblioteka 88,94	m2	88,94
		1.3 wypożyczalnia piętro 69,18+39,54	m2	108,72
		1.6 3,79	m2	3,79
		razem	m2	201,45
29	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		201,45	m2	201,45
		1.2.2. F02 - Płytki antypoślizgowe CPV 45431000-7		
30	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		0.7 toaleta 1,20*2+4,44	m2	6,84
		0.8 toaleta 1,82+2,31	m2	4,13
		0.9 toaleta 3,28	m2	3,28
		0.14 toaleta 6,61	m2	6,61
		1.4 toaleta 1,99+1,23	m2	3,22
		1.5 toaleta 3,12+1,12	m2	4,24
		2.2 toaleta 5,11	m2	5,11
		0.13 aneks kuchenny 7,55	m2	7,55
		razem	m2	40,98
31	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek antypoślizgowych kwasoodpornych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną		
		40,98	m2	40,98
32	KNR 2-02 1120/06	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek		
		0.7 toaleta 4,31+1,06+1,07-(0,9*4+1,0)	m	1,84
		0.8 toaleta 1,57-0,9	m	0,67

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		0.9 toaleta 3,66	m	3,66
		0.14 toaleta 3,12	m	3,12
		1.4 toaleta 1,25-0,9	m	0,35
		1.5 toaleta 3,77+1,12-0,9	m	3,99
		2.2 toaleta 1,85-1,1	m	0,75
		0.13 aneks kuchenny 11,08-(1,1+0,6*2+3,12)	m	5,66
		razem	m	20,04
		1.2.3. F03 - Parkiet przemysłowy CPV 45432113-9		
33	KNR 2-02 1111/03	Posadzki z parkietu przemysłowego dębowego		
		04 pokój dyrekcji 14,59	m2	14,59
		05 pom. biurowe 18,97	m2	18,97
		0.10 pom. biurowe 11,49	m2	11,49
		0.3 biblioteka 41,96	m2	41,96
		1.2 wypożyczalnia piętro 23,93	m2	23,93
		1.3 wypożyczalnia piętro 30,08	m2	30,08
		2.3 sala warsztatowa 29,98-3,12	m2	26,86
		razem	m2	167,88
34	KNNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		167,88	m2	167,88
35	KNR-W 4-01 0819/04	Szpachlowanie parkietu		
		167,88	m2	167,88
36	KNNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		167,88	m2	167,88
37	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów		
		167,88	m2	167,88
38	KNR 2-02 0617/05	Progi drzwiowe		
		04 pokój dyrekcji 1,1	m	1,1
		05 pom. biurowe 1,0	m	1
		0.10 pom. biurowe 1,0	m	1
		0.3 biblioteka 1,0+1,1+1,1*2	m	4,3
		1.2 wypożyczalnia piętro 1,2+1,0*2+0,9	m	4,1
		2.3 sala warsztatowa 1,1*2	m	2,2
		razem	m	13,7
		1.2.4. F04 - Wykończenie posadzek betonowych CPV 45430000-0		
39	KNR K-11 0101/01	Szlifowanie posadzki betonowej		
		0.1 / 02 klatka schodowa 17,45+(3,20*2+5,15)+0,17*1,43*9*2	m2	33,376
		1.1 klatka schodowa 5,35+(1,58+6,66+3,24*1,33)+0,17*1,46*5+0,18*1,33*13	m2	22,252
		2.1 klatka schodowa 4,38	m2	4,38
		0.12 magazyn 17,20	m2	17,2
		0.6 korytarz 5,56+6,01+0,18*1,30*3	m2	12,272
		2.3 sala warsztatowa 3,12	m2	3,12
		razem	m2	92,6
40	KNR K-13 0203/02	Utwardzanie powierzchniowe posadzek betonowych		
		92,6	m2	92,6
41	KNR K-13 0201/01	Impregnacja bezbarwna betonu		
		92,6	m2	92,6
		1.2.5. F05 - Wykładzina heterogeniczna akustyczna		

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		CPV 45432111-5		
42	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina heterogeniczna akustyczna o podwyższonych parametrach wygłuszajacych		
		1.3 wypożyczalnia piętro 61,33	m2	61,33
43	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		61,33	m2	61,33
		1.2.6. F06 - Parkiet przemysłowy CPV 45432113-9		
44	KNR 2-02 1111/03	Posadzki z parkietu przemysłowego dębowego		
		0.3 biblioteka 16,27	m2	16,27
45	KNNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		16,27	m2	16,27
46	KNR-W 4-01 0819/04	Szpachlowanie parkietu		
		16,27	m2	16,27
47	KNNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		16,27	m2	16,27
48	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów - kolor grafitowy		
		16,27	m2	16,27
49	KNR 2-02 0617/05	Progi drzwiowe		
		0.3 biblioteka 1,0	m	1
		1.3. Sufity CPV 45421146-9		
		1.3.1. C01 - Tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa, gruntowana i malowana farbą akrylową kolor biały CPV 45410000-4, 45442100-8		
50	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
		88,8	m2	88,8
		razem	m2	88,8
51	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		88,8	m2	88,8
52	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		88,8	m2	88,8
53	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
		88,8	m2	88,8
54	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor biały		
		88,8	m2	88,8
55	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor biały		
		88,8	m2	88,8
		1.3.2. C02 - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych malowanych farbą akrylową kolor biały CPV 45421146-9		
56	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD		
		04 pokój dyrekcji 14,59	m2	14,59
		0.10 pom. biurowe 13,28	m2	13,28
		0.6 korytarz 5,56+6,01	m2	11,57
		0.7 toaleta 1,20*2+4,44	m2	6,84

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		0.8 toaleta 1,82+2,31	m2	4,13
		0.9 toaleta 3,28	m2	3,28
		0.14 toaleta 6,61	m2	6,61
		1.4 toaleta 1,99+1,23	m2	3,22
		1.5 toaleta 3,12+1,12	m2	4,24
		0.13 aneks kuchenny 7,55	m2	7,55
		razem	m2	75,31
57	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
		75,31	m2	75,31
58	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
		75,31	m2	75,31
59	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		75,31	m2	75,31
60	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
		75,31	m2	75,31
61	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor biały		
		75,31	m2	75,31
62	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor biały		
		75,31	m2	75,31
		1.3.3. C03 - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych malowanych farbą akrylową kolor ciemny antracyt CPV 45421146-9		
63	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD		
		0.3 biblioteka 16,44	m2	16,44
64	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
		16,44	m2	16,44
65	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
		16,44	m2	16,44
66	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		16,44	m2	16,44
67	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
		16,44	m2	16,44
68	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor ciemny antracyt		
		16,44	m2	16,44
69	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową kolor ciemny antracyt		
		16,44	m2	16,44
		1.3.4. C04 - Sufit z listew drewnianych CPV 45421146-9		
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sufitu podwieszanego z listew drewnianych		
		0.3 biblioteka 28,88	m2	28,88
		1.4. Stolarka CPV 45422100-2		
71	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D01 o wymiarach 0,9x2,0m		
		0,9*2,0*2	m2	3,6

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
72	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D02 o wymiarach 1,0x2,0m		
		1,0*2,0	m2	2
73	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D03 o wymiarach 0,9x2,0m		
		0,9*2,0*2	m2	3,6
74	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D04 o wymiarach 0,9x2,0m		
		0,9*2,0	m2	1,8
75	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D05 o wymiarach 1,0x2,0m		
		1,0*2,0	m2	2
76	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D06 o wymiarach 0,8x2,0m		
		0,8*2,0*3	m2	4,8
77	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D07 o wymiarach 0,9x2,0m		
		0,9*2,0*2	m2	3,6
78	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D08 o wymiarach 0,8x2,0m		
		0,8*2,0*4	m2	6,4
79	KNR-W 2-02 1024/02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone- drzwi D09 o wymiarach 1,0x2,0m, wymiar kasety 2,185x2,108m		
		1,0*2,0*2	m2	4
80	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych przeszklonych jednoskrzydłowych - drzwi D10 o wymiarach 1,1x2,0m		
		1,1*2	m2	2,2
81	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych przeszklonych jednoskrzydłowych - drzwi D11 o wymiarach 1,0x2,0m		
		1,0*2,0*2	m2	4
82	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D12 o wymiarach 0,9x2,0m		
		0,9*2,0*2	m2	3,6
83	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi D13 o wymiarach 1,0x2,0m		
		1,0*2,0	m2	2
84	KNR 2-02 1208/01	Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo		
		(2,24*2+1,08+3,20)*1,2	m	10,512
		0,2+1,67+1,57	m	3,44
		razem	m	13,952
85	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt stalowy malowany proszkowo		
		(2,24*2+1,08+3,20)*1,2	m	10,512
		2. WYPOSAŻENIE CPV 45000000-7		
		2.1. Wyposażenie uzupełniajace CPV 45000000-7		
86	KNR 4-01 0322/06	Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni ponad 1-2m2 w podłożach - wycieraczka 100x160 wpuszczana w posadzkę, wypełnienie ryps żebrowany		
		1	szt	1
87	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych - pokoje biurowe		
		04 pokój dyrekcji 1,75*1,5	m2	2,625
		05 pokój biurowy 2,10*1,50+1,15*1,5+0,9*1,50	m2	6,225
		0.10 pom. biurowe 1,5*1,2	m2	1,8
		2.3 sala warsztatowa 0,8*1,74*2+1,5*0,85	m2	4,059
		razem	m2	14,709

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
88	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych - wypożyczalnie		
		0.3 biblioteka 1,2*1,2*3+1,9*1,3*2	m2	9,26
		1.2 wypozyczalnia 0,76*1,8*2+1,46*0,83	m2	3,948
		1.3 wypożyczalnia 0,62*1,20*6	m2	4,464
		razem	m2	17,672
89	KNR 2-02 1208/01	Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo		
		(2,24*2+1,08+3,20)*1,2	m	10,512
		0,2+1,67+1,57	m	3,44
		razem	m	13,952
90	KNR 2-02 1208/03	Pochwyt stalowy malowany proszkowo		
		(2,24*2+1,08+3,20)*1,2	m	10,512
91	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścian mobilnych		
		2	kpl	2
92	Kalkulacja indywidualna	Tabliczki informacyjne		
		1	kpl	1
		2.2. Wyposażenie toalet		
		CPV 45000000-7		
93	Kalkulacja indywidualna	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych z deską - U01		
		5	szt	5
94	Kalkulacja indywidualna	Miska ustępowa wisząca - U02		
		2	szt	2
95	Kalkulacja indywidualna	Umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych - U03		
		2	szt	2
96	Kalkulacja indywidualna	Umywalka nablarowa prostokątna - U04		
		2	szt	2
97	NNRNKB 4 2143/03	Dostawa i montaż - Blat z konglomeratu w kolorze antracyt - U05		
		2,53+1,57+1,25	m	5,35
98	Kalkulacja indywidualna	Pisuar wiszący - U06		
		1	szt	1
99	Kalkulacja indywidualna	Umywalka wisząca / nablatowa - U07		
		3	szt	3
100	KNP 18-01 0108.7/02	Dostawa i montaż uchwytów stałych dla osób niepełnosprawnych - U08		
		1+1	szt	2
101	KNP 18-01 0108.7/02	Dostawa i montaż uchwytów uchylnych dla osób niepełnosprawnych - U08		
		1+1	szt	2
102	Kalkulacja indywidualna	Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych - U09		
		2	szt	2

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
103	Kalkulacja indywidualna	Bateria umywalkowa - U10 5	szt	5
104	Kalkulacja indywidualna	Lustro okrągłe - U11 5	szt	5
105	Kalkulacja indywidualna	Lustro przyklejane - 0,34*1,40 1	szt	1
106	Kalkulacja indywidualna	Przycisk spłukujący do miski ustępowej wraz ze stelażem - U12 7	szt	7
107	Kalkulacja indywidualna	Przycisk spłukujący do pisuaru - U13 1	szt	1
108	Kalkulacja indywidualna	Zlew gospodarczy - U20 1	szt	1
		2.3. Oprawy CPV 45000000-7		
109	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa natynkowa 2 LED 8x1100lm M-PRM - L01 4	szt	4
110	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa natynkowa 2 LED 10x1100lm M-PRM - L01 2	szt	2
111	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa natynkowa 2 LED 10x650lm M-PRM - L01 2	szt	2
112	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa natynkowa 2 LED 4x1100lm M-PRM - L01 8	szt	8
113	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa natynkowa 3 LED 11x650lm M-PRM - L02 7	szt	7
114	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa natynkowa 3 LED 20x650lm M-PRM - L02 11	szt	11
115	Kalkulacja indywidualna	Oprawa wisząca okrągła LED 900 - L03 4	szt	4
116	Kalkulacja indywidualna	Oprawa wisząca okrągła LED 1500 - L04 4	szt	4
117	Kalkulacja indywidualna	Oprawa prostokątna wpuszczana 5x2W - L05 8	szt	8

Przedmiar robót

ARANŻACJA I WYSTRÓJ WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU - roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
118	Kalkulacja indywidualna	Kinkiet liniowy 4 LED 2x650lm M-PRIM, IP44 - L06 4	szt	4
119	Kalkulacja indywidualna	Oprawa okrągła wpuszczana 21W - L07 19	szt	19
120	Kalkulacja indywidualna	Oprawa okrągła natynkowa LED - L08 16	szt	16
121	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa wisząca pomiedzy listwami sufitu drewnianego 1 LED 11x650lm M-PRIM - L09 5	szt	5
122	Kalkulacja indywidualna	Oprawa wisząca - L10 1	szt	1
123	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa wisząca 3 LED 6x650lm M-PRM - L11 2	szt	2
124	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa wpuszczana w sufit 2 LED 8x1100lm M-PRM - L12 4	szt	4
125	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa wpuszczana w sufit 2 LED 6x650lm M-PRM - L12 1	szt	1
126	Kalkulacja indywidualna	Oprawa liniowa wpuszczana w sufit 1 LED 6x650lm M-PRM - L12 1	szt	1
127	Kalkulacja indywidualna	Oprawa okrągła natynkowa LED - L13 2	szt	2
128	Kalkulacja indywidualna	Oprawa ewakuacyjna nastropowa 34x26cm - EW1, EW2, EW3 18	szt	18
129	Kalkulacja indywidualna	Oprawa ewakuacyjna naścienna 34x26cm - EW4 1	szt	1